

Paula Pessoa/UGPE



O CRD-2 atenderá diretamente os bairros Vitória Régia, São José, São Francisco, Emílio Moreira, São Benedito, parte do Centro, Palmares e São Vicente, fortalecendo o sistema de abastecimento de Parintins

Prosai Parintins: Centro de Reservação 2 em fase final avança para reforçar abastecimento

O Centro de Reservação e Distribuição 2 já alcançou 97% de execução e entra na fase final das obras

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), destaca que o Programa de Saneamento Integrado (Prosai) de Parintins avança significativamente nas obras do Centro de Reservação e Distribuição 2 (CRD-2), localizado no bairro Vitória Régia. Este é um dos quatro CRDs que garantirão abastecimento contínuo de água no município.

O CRD 2 concentra a maior parte das intervenções do sistema e já alcançou 97% de execução. Agora, entra na fase final das obras. A estrutura conta com dois reservatórios apoiados, instalados ao nível do solo, com capacidade de 700 metros cúbicos cada.

Tem ainda o reservatório elevado, com capacidade de 400 metros cúbicos, totalizando 1.800 metros cúbicos - o equivalente a 1,8 milhão de litros de água. O Centro de Reservação dispõe de seis poços perfurados. Desses, cinco estão em operação desde 26 de junho de 2025, contribuindo para o reforço no fornecimento



de água. O sexto poço foi concluído recentemente e encontra-se em fase de testes, paralelamente à finalização dos serviços civis e controle de vazão.

Como parte dos avanços mais recentes, foram instaladas as bombas responsáveis pelo transporte da água captada até os reservatórios.

O coordenador local do Prosai Parintins, Leonardo Normando, explica que o funcionamento do CRD-2 envolve várias etapas. "Trata-se de direcionar a água dos poços, que passa por quatro bombas instaladas no sistema. Essas bombas abastecem os reservatórios apoiados, cada um

com capacidade de 700 mil litros. Em seguida, ocorre um novo bombeamento para o reservatório elevado, com capacidade de 400 mil litros. A partir desse, a água segue por gravidade e, também com auxílio de bombeamento, é distribuída para a cidade", explicou.

De acordo com Leonardo Normando, nas próximas semanas terá início a fase de testes de bombeamento, etapa fundamental para avaliar o desempenho e a eficiência de todo o sistema.

"O objetivo do teste é justamente para garantir a eficiência do sistema, além de verificar se será necessário algum ponto de ajuste durante qualquer processo e após a conclusão dos testes para a operação integral do novo sistema. As equipes farão o monitoramento contínuo para verificar a eficiência do sistema", disse o coordenador.

O CRD-2 atenderá diretamente os bairros Vitória Régia, São José, São Francisco, Emílio Moreira, São Benedito, parte do Centro, Palmares e São Vicente, fortalecendo o sistema de abastecimento, especialmente na região da zona 2 de Parintins.